Matériel pour FP Etage 11 et 12 - CARGILL

Quantitatif pour Dalles et Accessoires

Surface/m²	827,65

	Quantité	**Quantité en Pièces**
Panneau de dalles faux-plafond	2299,02778	**2300**
Cornières	496,59	**166**
Porteur T-360 en 3,6ml	744,885	**200**
Entretoise T-120 en 1,2ml	1448,3875	**1200**
Entretoise T-60 en 0,6ml	744,885	**1200**
Chevilles de Dalles faux-Plafond	-	**600**
Chevilles à frapper *30	-	**60**
Tige lisse / Faux-plafond	-	**600**
Papillon de réglage	-	**600**